CSS VALDI

14 février 2013

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat
Développement durable
Infrastructures, transports et mer
Prévention des risques

Présent pour l'avenir

Ministère de l'Écologie,
du Développement Durable et de l'Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Ordre du jour

- Bilan d'activité du site du Palais-sur-Vienne
- Actualités de l'inspection des installations classées sur le site
- Prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2011
- Échanges et discussions

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Bilan d’activité du site du Palais-sur-Vienne (présentation VALDI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Actualités de l’inspection des installations classées sur le site

Visites d'inspection

<u>Visite planifiée</u>

Visite d'inspection du 30 mars 2012 en binôme avec l'unité territoriale de la Haute-Vienne.

10 remarques ont été formulées

Réponses transmises par l'exploitant le 1er juin 2012

<u>Visites circonstanciées</u>

Suite à un signalement de nuisances olfactives et aux départs de feu dans des stocks de piles

- Visite le 10 juillet 2012

Suite à l'incendie du filtre à manches survenu le 8 novembre 2012

- 1ère visite le jour même
- 2nde visite le 21 novembre 2012

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Départ de feu dans les stocks de piles

2 départs d'incendie :

- 13 mars 2012 : départ de feu dans un stock de piles bouton
- 23 mai 2012 : départ de feu dans un stock de piles pack avec intervention du SDIS

Visite du 10 juillet 2012 : l'exploitant annonce l'arrêt de l'activité tri de piles et l'évacuation du stock des piles. Point également sur le remplacement de la TAR.

Courrier du 2 août 2012 informant l'inspection de l'arrêt des activités liées au tri de piles et fournissant un échéancier prévisionnel d'évacuation des stocks de piles.

Courrier de cessation partielle des activités de VALDI (celles liées au tri de piles) à réaliser selon les dispositions prévues par l'article R.512-39-1 du Code de l'Environnement.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Incendie du filtre à manches du four FEL survenu le 08/11/2012

Visite du 08/11/2012

- Rapport de visite transmis à la préfecture de la Haute-Vienne
- Constat des dégâts
- Courrier formulant 9 demandes à l'exploitant
- Demande d'analyse des eaux incendie et des émission atmosphérique au moment du redémarrage du FEL
- Rapport d'incident de l'exploitant transmis le 21/11/2012

Visite du 21/11/2012

- Retour par l'exploitant des causes de l'incendie
- Conditions de redémarrage de l'installation
- Constat de la connexion du four FEL sur le filtre à manches du four de calcination et de l'arrêt du four de calcination

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Signalement de fumées du 10/01/2013

Panache de fumée signalé par l'association Barrage le 10/01/2013 en milieu d'après-midi

Évènement survenu dans l'après-midi du 9 janvier et dans la matinée du 10 janvier 2013

Informations demandées de la DREAL à l'exploitant quant à l'origine de ces fumées le 10 janvier.

Retour d'informations par l'exploitant le 14 janvier.

Explications fournies : opération d'oxycoupage d'un loup métallique extrait du four suite au démontage du réfractaire.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Prescriptions de l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2011

Rappel des échéances prévues par l'arrêté préfectoral du 17/11/2011



Étude technico-économique

Étude technico-économique pour le captage, la canalisation et le traitement des rejets atmosphériques prescrite par l'article 3.

Échéance de remise de l'étude : 17/05/2012

Courrier du 12 novembre 2012 : la société VALDI informe la préfecture que l'étude technico-économique est en cours de relecture et sera transmise avant la fin du mois de novembre.

- Raison invoquée du dépassement du délai initial : remplacement de la tour aéro-réfrigérante au cours de l'été 2012

Courrier du 26 novembre 2012 : la préfecture de la Haute-Vienne accuse réception du courrier de l'exploitant et demande le respect de la date annoncée

➔ Étude reçue le 17 décembre 2012

L'exploitant indique que le volet économique ne peut être retenu en l'état.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Étude de dangers

Étude de dangers globale du site prescrite par l'article 4.

Échéance de remise de l'étude : 17/11/2012

Courrier du 12 novembre 2012 : la société VALDI informe la préfecture que l'étude de dangers est en cours de finalisation par le cabinet d'études. Elle sera remise dans le courant du mois de décembre 2012 après relecture par la société VALDI.

Courrier du 26 novembre 2012 : la préfecture de la Haute-Vienne accuse réception du courrier de l'exploitant et demande le respect de la date annoncée

➔ Étude envoyée le 27 décembre 2012 et reçue le 7 janvier 2013

➔ A instruire

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Système de Gestion de la Sécurité (SGS)

Mise en œuvre du SGS prescrite par l'article 5.

Échéance de remise de l'EDD : 17/05/2013

L'échéance devra être respectée

Nouveau four de fusion

Étude de dangers spécifique prescrite par l'article 6.

Échéance de remise de l'EDD : 17/05/2012

Courrier du 20 juin 2012 : la société VALDI informe la préfecture que le projet d'implantation de ce nouveau four est suspendu

Courrier du 28 juin 2012 : la préfecture de la Haute-Vienne accuse réception du courrier de l'exploitant

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Audit de sécurité

Audit prescrit par l'article 7.

Échéance de remise de l'étude : 17/02/2012

Audit réalisé en février et mars 2012

Documents et échéancier du plan d'actions correctives transmis à la préfecture de la Haute-Vienne le 26/04/2012

Les actions correctives étaient prévues sur le second semestre 2012.

Principales conclusions de l'audit :

- Corriger les manquements au niveau des équipements sur le chauffe poche et le chauffe chenal
- Revoir la panoplie gaz sur le sécheur rotatif
- Nettoyer complètement les tuyauteries de gaz naturel et refaire le revêtement anti-corrosion
- Mettre à jour du PID erreur de la conduite intérieur
- Assurer la continuité électrique aux droits des brides et du réseau
- Améliorer le stockage des bouteilles de gaz

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Échanges et discussions

Merci de votre attention

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable
et de l'Énergie