







# Accompagnement des artisans à la rénovation globale & performante

Retour expérience chantier

Xavier Dinet & Gérald Donnot

**Dorémi Nouvelle-Aquitaine** 

**14 octobre 2024** 







# - SOMMAIRE -

**01 PARCOURS & ACCOMPAGNEMENT** 

**DES ARTISANS** 

**02 RETOURS D'EXPÉRIENCE CHANTIERS** 




















#### Juxtaposer des gestes de travaux ? Ou rénover avec une vision globale ?





























#### Juxtaposer des gestes de travaux ? Ou rénover avec une vision globale ?












#### Une rénovation performante

#### 6 lots de travaux et une vision globale du projet de rénovation












# Dorémi forme et accompagne les pros du bâtiment pour massifier la rénovation performante des maisons individuelles







- \* Certaines collectivités territoriales sont en mesure d'accompagner les ménages dans le suivi de leur chantier
- \*\* Évaluation de la conformité de mise en œuvre des travaux avec le référentiel Dorémi de la rénovation performante









# Un référentiel de rénovation performante et des solutions techniques de référence (STR) pour simplifier les démarches

Chauffage	Isolation des murs	Étanchéité à l'air	Ventilation	Menuiseries extérieures	Résistances additionnelles		N° STR	
	Intérieure OU Extérieure	Objectif n50 [vol/h]	Double Flux OU Simple Flux Hygroréglable	Uw [W/m².K]	R-Murs [m².K/W]	R-Plancher bas [m².K/W]	R-Toiture [m².K/W]	- N. SIK
Chauffage combustible (à condensation OU rendement >70% pour la biomasse)  OU  PAC (ETAs ≥ 126%)	Int	3	Double Flux	1,1	6	4,5	10	1
	Int	3	Double Flux	0,8	4,5	4,5	10	2
	Int	1	Double Flux	1,7	4,5	4,5	10	3
	Int	1	Double Flux	1,4	4,5	3	7,5	4
	Int	1	Double Flux	1	3,7	3	10	4b
	Ext	3	Double Flux	1,7	4,5	4,5	7,5	5
	Ext	3	Double Flux	1,4	4,5	3	7,5	6
	Ext	3	Simple Flux Hygro	0,8	6	4,5	10	7
	Ext	1	Double Flux	1,7	4,5	3	7,5	8
	Ext	1	Double Flux	1,4	3,7	3	7,5	9
	Ext	1	Simple Flux Hygro	1,1	4,5	3	7,5	10
Chauffage électrique conservé à effet Joule	Int	1	Double Flux	0,8	7,5	6,5	10	11
OU PAC air/air conservée ET Production d'eau chaude sanitaire Thermodynamique ou Solaire	Ext	1	Double Flux	1,1	6	4,5	10	12
	Ext	1	Double Flux	0,8	4,5	3	10	13







# Un test d'étanchéité à l'air intermédiaire sur chaque chantier accompagné par Dorémi

- ✓ Une étape d'autocontrôle indispensable au service des entreprises pour atteindre une qualité de mise en œuvre collective
- ✓ Un gage de qualité du chantier
- ✓Un objectif adapté aux contraintes du projet : 1vol/h ou 3 vol/h visés
- ✓ Présence des artisans est indispensable















#### Retours expérience sur 134 logements



## Caractéristiques & résultats :

- > 68 % bâti d'avant 1948 à 1975.
- > 2/3 en béton ou parpaing.
- > Moyenne surface volume chauffé de 120 m2.
- > Rénovation complète
- > 64 % lot murs en ITE
- > 86 % avec Ventilation Mécanisée Double Flux
- > 42 % des ménages sont modestes ou très modestes


synthèse de juin 2024



#### Retours expérience sur 134 logements















#### Retours expérience sur 134 logements

Evolution des coûts des travaux par année au niveau national



	Coûts moyens en € HT/m²SHAB	Nombre de projets	Moyenne par période facilaréno
2019	556 €	18	
2020	636 €	18	625€
2021	649€	45	
2022	771 €	45	
2023	830€	71	819 €
2024	893 €	20	

→ Tout type de projets confondus (RCP et RPPE)







# **Exemple sur le Thouarsais**























### **Exemple sur le Thouarsais**












### **Exemple sur le Thouarsais**



		Q4	n50	
Niveau de performance		BBC - Effinergie	Maison Passive	
Normes		RT 2005	NF EN 13829	
Valeurs cibles	RT 2005	1,3	5*	
	BBC - Effinergie	0,6	3*	
	Passif	0,16*	0,6	
Unité		m3/h/m²	vol/h	
Différence de pression de l'indice		4Pa (= 9km/h)	50Pa (=32km/h)	
	*	équivalence à titre	de comparaisor	









### **Exemple fini sur le Thouarsais**











## Et ça marche vraiment?


énovation énergétique : « En hiver, nous ne chauffons qu'une heure par jour explique ce couple

> connaissent la musique
















# Et ça marche vraiment?

#### 1.3. INDICATEUR Q4PA-SURF PAR RAPPORT A LA VALEUR A ATTEINDRE



test final dans le cadre de l'opération SEREINE.

Ce rapport est transmis à l' AQC en complément de la mesure intrasèque du batiment réalisé le 09/06/23.







#### **Un financement**









#### **Synthèse**

### Dorémi:

Accompagnement des artisans (technique et administratif)
Rénovations basse consommation
Présence régionale
Connaissances du terrain







#### Merci pour votre attention

